

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生餐厅预进间改造
 标段：山西传媒学院
学生餐厅改造项目
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	011210005001	预进间成品隔断、隔墙1.2.3层操作间-售饭窗口	1. 隔断材料:铝合金 2. 颜色:银色	m2	182.59			
2	011210005002	走廊成品隔断、隔墙2.3层走廊	1. 隔断材料品种:铝合金 2. 颜色:银色	m2	13.42			
3	011612001001	管道拆除 1.2.3层原洗手菜池下铸铁管拆除	1. 管道种类、材质:铸铁管 2. 铸铁管100	m	50.45			
4	031001006001	UPVC110塑料管	1. 安装部位:洗菜池下排水 2. 支架:40*40角钢支架 3. 材质、规格:upvc110 4. 连接形式:粘结	m	50.45			
5	031001006002	ppr20塑料管安装洗手池7个	1. 安装部位:预进间安装洗手池接通上水管 2. 材质、规格:PPR20管材 3. 压力试验及吹、洗	m	35			
6	031001006003	pvc110塑料排水管	1. 安装部位:预进间安装洗手池下接通下水管 2. 材质、规格:PVC110排水管材 3. 压力试验及吹、洗	m	35			
7	031002001001	管道支架	1. 材质:40*40*2mm角钢 2. 管架形式:u型 3. 成品管卡pvc125、pvc25	kg	200			
8	031004014001	给、排水附件感应水龙头	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:感应式单冷水龙头 3. 安装方式:水池安装	个	9			
9	031004004001	洗涤盆 预进间洗手池7个	1. 材质:陶池 2. 规格、类型:500*400立柱式 3. 组装形式:组装 4. 附件名称、数量:7个	组	7			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：学生餐厅预进间改造 标段：山西传媒学院学生餐厅改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
2	011707001002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
3	011707001003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
4	011707002001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
5	011707004001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
6	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：学生餐厅预进间改造

标段：山西传媒学院
学生餐厅改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物检测费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学生餐厅预进间改造

标段：山西传媒学院
学生餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：学生餐厅预进间改造

标段：山西传媒学院学生餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 学生餐厅预进间改造

标段：山西传媒学院
学生餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称：学生餐厅预进间改造

标段：山西传媒学院
学生餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共区域东楼道改造(顶棚吊矿棉板) 标段：山西传媒学院 学生餐厅改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
	一	1. 2层东楼道600*600矿棉板吊顶						
1	011302001001	吊顶天棚 1. 2层东楼道顶棚	1. T型600*600轻钢龙骨2. 600*600矿棉板吊顶 3. 直径8吊丝0.8m长	m2	127.8			
2	011613001001	走廊灯具拆除	1. 部位1.2层东楼道 2. 规格Φ300圆球吸顶灯	套	12			
3	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 型号: 80w 3. 规格:600*600	套	12			
4	030411004001	吊顶内配线1. 2. 3层BV-2*2.5	1. 1. 2层吊顶内灯引线用bv-2*2.5铜芯线	m	200			
5	030411001001	吊顶内穿线配管1. 2层	1. 1. 2层穿线用PVC20塑料管	m	100			
	二	楼梯间增加做木扶手及楼梯栏杆油漆						
6	011405001001	金属面油漆	1. 部位东楼梯间1-3层,西楼梯间1-4层 2. 工作内容: 楼梯铁艺栏杆氟碳漆油漆2遍, 中间花饰刷金粉漆装饰	m2	59.16			
7	011503006001	烤漆成品木扶手	1. 部位东楼梯间1-3层,西楼梯间1-4层 2. 工作内容: 红木烤漆扶手制作安装	m	58.5			
8	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位: 1. 2. 3层东楼道卫生间电梯处墙面潮湿脱落 2. 工作内容: 铲除原旧墙面刮腻子、打磨2遍刷乳胶漆2遍	m2	27			
		措施项目						
9	011701006001	满堂脚手架		m2	127.8			
10	011704001001	超高施工增加		m2	127.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共区域东楼道改造(顶棚吊矿棉板)		标段：山西传媒学院 学生餐厅改造项目	第 2 页 共 2 页
合 计			

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共区域东楼道改造(顶棚吊矿棉板) 标段：山西传媒学院学生餐厅改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
2	011707001002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
3	011707001003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
4	011707002001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
5	011707004001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
6	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 公共区域东楼道改造(顶棚吊矿棉板)

标段：山西传媒学院
学生餐厅改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物检测费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 公共区域东楼道改造(顶棚吊矿棉板)

标段：山西传媒学院
学生餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 公共区域东楼道改造(顶棚吊矿棉板)

标段：山西传媒学院学生餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 公共区域东楼道改造(顶棚吊矿棉板)

标段：山西传媒学院
学生餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计日工表

工程名称: 公共区域东楼道改造(顶棚吊矿棉板)

标段：山西传媒学院
学生餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 公共区域东楼道改造(顶棚吊矿棉板)

标段：山西传媒学院
学生餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间改造(含东西楼道安装吸顶灯费用，灯具为甲方提供，乙方计人工费) 标段：山西传媒学院学生餐厅改造项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
	一	卫生间改造						
1	011605001001	地面平面块料拆除	1. 工作内容：砼地面垫层拆除 2. 饰面材料种类：地面300*300地砖拆除	m2	101.13			
2	011601001001	砖砌体拆除墩台	1. 拆除的基层类型：砖砌墩台拆除	m3	11.88			
3	010103002001	余方弃置	1. 1-3层垃圾人工倒运楼外 2. 外运垃圾、运距自行考虑	m3	66.51			
4	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：大、小便器拆除 2. 工作内容：拖布池拆除	套	48			
5	011612001001	管道拆除	1. 冲洗脚踏阀拆除	m	27			
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除1.3层及2层女卫及洗手池部分	1. 单层木龙骨拆除2. PVC板拆除3. 人工倒运、垃圾外运、运距自行考虑	m2	81.17			
7	010103002002	余方弃置	1. 1-3层垃圾人工倒运 2. 外运垃圾运距自行考虑	m3	14.56			
8	011609002001	卫生间隔断隔墙拆除	1. 卫生间隔断拆除H=1.9m	m2	113.24			
9	011613001001	灯具拆除	1. 吊顶圆球吸顶灯拆除	套	10			
10	010401012001	卫生间墩台砌砖	1. 墩台砌筑砂浆标号m5水泥砂浆2. 240*115红砖	m3	8.88			
11	011101006001	卫生间地面砂浆找平层	1. 卫生间地面水泥砂浆20mm找平层2. 四周卷起600mm	m2	145.13			
12	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 卫生间地面找平后做20mm聚氨酯防水层2. 四周卷起600mm高	m2	145.13			
13	011101006002	平面砂浆找平层	1. 水泥砂浆找平层	m2	145.13			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间改造(含东西楼道安装吸顶灯费用，灯具为甲方提供，乙方计人工费) 标段：山西传媒学院 学生餐厅改造项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
14	010404001001	垫层	1. 墩台内填炉渣	m3	4.01			
15	011102003001	块料楼地面	1. 卫生间地面贴砖300*300全瓷地砖 2. 20mm砂浆结合层	m2	117			
16	011210005001	成品隔断安装	1. 浴厕隔断材料说明：三聚氰胺板隔断 2. h=1.8m	m2	113.24			
17	011302001001	吊顶天棚 1. 3层2层女卫及洗手池处	1. 1. 3层T型烤漆600*600轻钢龙骨2. 600*600*1.0mm厚铝扣板吊顶	m2	88.98			
18	031004006001	大便器安装	1. 蹲式大便器 2. 脚踏开关	组	27			
19	011204003001	卫生间墙面拆除墩台后修补瓷砖墙面	1. 墙面做20mm找平层 2. 300*600墙砖 3. 1层女卫生间柱面瓷砖脱落修补	m2	26			
20	031004007001	小便器安装	1. 小便器为原有甲方材料、乙方只记辅料及安装费	组	18			
21	031004008001	其他成品卫生器具	拖布池为甲方原有，乙方只记安装费及辅料	组	3			
22	030412001001	普通灯具1. 3层	安装600*600平板LED灯	套	15			
23	030411004001	吊顶内配线1. 2. 3层	1. 1. 3层吊顶内灯引线用bv-2*2.5mm铜芯线	m	240			
24	030411001001	吊顶内穿线配管1. 3层	1. 1. 3层穿线用PVC20塑料管	m	100			
	二	东西楼道拆换灯具(甲方提供电线及灯具，乙方只记人工费)						
25	011613001002	灯具拆除	1. 工作内容：东西楼梯间原有灯具拆旧换新 2. 部位：东楼梯间9套，西楼梯间18套	套	27			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间改造(含东西楼道安装吸顶灯费用，灯具为甲方提供，乙方计人工费)

标段：山西传媒学院
学生餐厅改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
26	030411001002	配管	1. 工作内容：东西楼梯间引线接灯扣明线槽 2. 材料选用PVC线槽 3. 甲方主材乙方辅料及人工费	m	80			
27	030411004002	配线 bv-2*2.5mm2	1. 工作内容：东西楼梯间引线接灯 2. 材料选用bv-2*2.5mm2铜芯线 3. 甲方主材乙方辅料及人工费	m	200			
28	030412001002	普通灯具	1. 部位：东楼梯1-3层西楼梯1-4层 2. 工作内容：安装600*600LED80w平板吸顶灯 3. 甲方主材乙方辅料人工费	套	27			
		措施项目						
29	011701001001	综合脚手架	卫生间顶棚吊顶	m2	81.17			
30	011701001002	综合脚手架	楼梯间安灯用层高4.5m	m2	476.75			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间改造(含东西楼道安装吸顶灯费用，灯具为甲方提供，乙方计人工费) 标段：山西传媒学院 学生餐厅改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
2	011707001002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
3	011707001003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
4	011707002001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
5	011707004001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
6	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生间改造(含东西楼道安装吸顶灯费用, 灯具为甲方提供, 乙方计人工费) 标段: 山西传媒学院学生餐厅改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
			不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物 检测费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主 材费+分部分项设备费+技术 措施项目直接费+技术措施项 目主材费+技术措施项目设备 费-只取税金项预算价合计- 不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 卫生间改造(含东西楼道安装吸顶灯费用, 灯具为甲方提供, 乙方计人工费) 标段: 山西传媒学院学生餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 卫生间改造(含东西楼道安装吸顶灯费用, 灯具为甲方提供, 乙方计人工费) 标段: 山西传媒学院学生餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 卫生间改造(含东西楼道安装吸顶灯
费用, 灯具为甲方提供, 乙方计人工费)

标段：山西传媒学院学生餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 卫生间改造(含东西楼道安装吸顶灯费用, 灯具为甲方提供, 乙方计人工费) 标段: 山西传媒学院学生餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

计日工表

工程名称: 卫生间改造(含东西楼道安装吸顶灯费用, 灯具为甲方提供, 乙方计人工费) 标段: 山西传媒学院学生餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 卫生间改造(含东西楼道安装吸顶灯费用, 灯具为甲方提供, 乙方计人工费) 标段: 山西传媒学院学生餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

税金项目清单与计价表

工程名称: 卫生间改造(含东西楼道安装吸顶灯费用, 灯具为甲方提供, 乙方计人工费) 标段: 山西传媒学院学生餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：